

苏州市日月星塑胶有限公司厂房改建, 年产 800 万件二类医疗耗材类产品项目一期厂房竣工环保验收

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定, 2021年8月3日, 苏州市日月星塑胶有限公司组织公司相关人员、设计单位(苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司)、施工单位(苏州顺鑫建设工程有限公司)、监理单位(苏州市晨阳工程监理咨询有限公司)、勘察单位(上海光华岩土工程勘测设计有限公司)和2位专家组成验收工作组, 对公司“苏州市日月星塑胶有限公司厂房改建, 年产800万件二类医疗耗材类产品项目一期厂房”进行竣工环境保护验收。

验收工作组依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环保验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、项目环境影响报告表开展了项目竣工环境保护验收工作, 对照《苏州市日月星塑胶有限公司厂房改建, 年产800万件二类医疗耗材类产品项目竣工环境保护验收监测报告表》并通过现场勘查和资料调研, 形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于苏州市虎丘区苏州新区西木合街9号, 该项目对现有1,2号厂房进行改扩建, 分两期建设: 一期占地约2000平方米, 建筑面积约12000平方米, 二期占地约1900平方米, 建筑面积约10000平方米; 合计建筑面积约22000平方米, 合计总投资4000万。项目为组装二类医疗耗材类产品, 总产能为年产800万件二类医疗耗材类产品, 包括一次性使用医用导管类, 年产量360万件; 一次性使用医用敷包类, 年产量190万件; 以及各类引流系统装置, 年产量250万件。

此次项目为苏州市日月星塑胶有限公司厂房改建, 年产800万件二类医疗耗材类产品项目中一期厂房的验收。一期厂房建筑规模为12119.92平方米, 1#车间共地上5层, 地下1层。其中地上面积为10591.51m², 地下面积为1528.41m²。

项目建设内容主要包括土建工程、安装工程、装饰工程、公用工程和室外工程等。本项目总投资2000万元, 其中环保投资约20万。

(二)建设过程及环保审批情况

2018年08月23日, 本项目取得苏州高新区经济发展和改革局“江苏省投资项目备案证”(苏高新发改[2018]297号);

2019年10月28日, 苏州市日月星塑胶有限公司通过环境影响登记表形式进行备案登记, 备案号: 201932050500001065;

2019年12月25日, 本项目取得“建设工程规划许可证”(建字第320505201800131号);

2020年7月15日, 本项目取得“建筑工程施工许可证”(编号: 3205052018111140201);

本次验收为项目第一阶段部分, 投资2000万元, 建筑规模为12119.92平方米, 1#车间共地上5层, 地下1层。其中地上面积为10591.51m², 地下面积为1528.41m²;

本项目从立项至验收期间无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

项目总投资为 4000 万元，环保投资 40 万元，本次第一阶段验收部分总投资为 2000 万元，环保投资 20 万元；

(四)验收范围

本次验收范围为苏州市日月星塑胶有限公司厂房改建，年产 800 万件二类医疗耗材类产品项目一期厂房的竣工环境保护验收部分，项目第一阶段部分一期厂房，投资 2000 万元，建筑规模为 12119.92 平方米，1#车间共地上 5 层，地下 1 层。其中地上面积为 10591.51m²，地下面积为 1528.41m²。

本次验收第一阶段工程于 2020 年 8 月开始施工建设，于 2021 年 7 月竣工；

二、环境保护设施建设情况

(一)废水

施工期间的生活污水通过收集经过化粪池处理后接入枫桥水质净化厂处理；施工废水（主要包括施工车辆、机械清洗废水和施工过程中产生的废水）也得到了有效的处置。

运营后入驻企业需重新进行环境影响评价。运营期项目排水实行雨、污分流制。共设 1 个雨水排口和 1 个污水排口，1 个雨水口和 1 个污水口均位于西木合街一侧。生活污水通过市政污水管网接入枫桥水质净化厂。因本项目尚未投入运行，故本次未进行检测。

(二)废气

项目施工期的废气主要为扬尘和汽车、施工机械排放的尾气，施工期采用合理安排施工布局、土工布等物体遮蔽、洒水抑尘、控制汽车行驶速度、覆盖弃土、工程完成后及时填埋并种植植被等措施控制废气排放。

本项目为房建建设项目，本次验收仅对本项目建设房建进行评价，运营后入驻企业需要重新进行环境影响评价。所以本项目产生的大气污染物主要为进出厂区时产生的少量废气。

(三)噪声

项目施工阶段加强施工管理，合理布局和使用施工机械，妥善安排作业时间，夜间不施工；施工中使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备；施工场地的施工车辆出入地点已尽量远离敏感点，车辆出入现场时低速、禁鸣。

运营后入驻企业需重新进行环境影响评价。本项目运营期主要噪声源为汽车运行过程中产生的噪声，该类噪声源源强的特点为瞬时发生、持续时间短且时段性较明显，其等效声压级为 65-75dB（A）。

(四)固体废物

施工期主要固体废弃物为施工作业中产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾定点收集后定期委托环卫部门清运；建筑垃圾中的废弃土石方运往太仓市城管

局指定的地点进行回填、铺路处置，废弃钢筋、施工下脚料等可回收利用的废弃物集中收集后出售给专门的单位回收利用。

运营后入驻企业需重新进行环境影响评价。运营期项目固体废物主要为生活垃圾。垃圾分类存放，集中后送至有关部门妥善处置，日清日运。在此基础上，项目产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。

三、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为“苏州市日月星塑胶有限公司厂房改建，年产 800 万件二类医疗耗材类产品项目一期厂房”环境保护设施验收合格。

苏州市日月星塑胶有限公司

2021 年 8 月 3 日